

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über eine
Plastifloor-Versiegelung 522
für trockene Bereiche (farbig)

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
			Plastifloor-Versiegelung		
2.01	m ²		Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß.		
			Material: Plastifloor 112		
			Materialverbrauch: 0,5 kg/m ² pro Lage bis zum Porenschluß		
			Absanden mit 0,2-0,7 mm Quarzsand.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02	kg/h		Egalisierungsarbeiten		
			tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt.		
			Facharbeiterstunde:		
			Kunstharmörtel: Plastifloor® 510		
			Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenblag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____,'_____	_____,'_____
2.03	m		Ausgearbeitete Arbeitsfugen und Risse kraftschlüssig vergießen.		
			Fugenmaß:		
			Material: Plastifloor 510		
			Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
2.03a	m		Ausgearbeitete Bewegungsfugen im Baukörper dauerelastisch ausbilden. bzw. Fugenprofil einbauen.		
			Fugenmaß:		
Fortsetzung auf Blatt 3			Übertrag		_____,'_____

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,____
			Material. Plastifloor 430		
			Verbrauch: kg/m	_____,____	_____,____
2.04	m ²		Versiegeln der beschichteten Fläche. Die Versiegelung muß bis zum Porenschluß erfolgen.		_____
			Material: Plastifloor 522		
			Farben entsprechend Farbkarte		
			Materialverbrauch: 0,5 – 0,7 kg /m ²		
			Farbe: nach RAL Farbkarte	_____,____	_____,____
			Baustelleneinrichtung		
3.01	pau		- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugsmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal	_____,____	_____,____
<u>TITELZUSAMMENSTELLUNG</u>					
Bodenvorbereitung					
Plastifloor-Versiegelung					
Baustelleneinrichtung					
Nettosumme					_____
Mehrwertsteuer				_____ %	_____,____
Gesamtsumme					_____,____