

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis für  
Plasticoate-Bedachungsprodukte  
Plasticoate Roof Coating PC Type  
System: Plasticoate Dachbeschichtung -Puntverklebte Methode-

Für alle reparaturfähigen, bituminöse Dachflächen

Blatt 1

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	----	------------------	-----------------	-----------------

Grundlage für die Ausführung  
der Arbeiten sind die System-  
empfehlungen für die Plasticoate-  
Bedachungsprodukte

Bezugsquelle: **Plasti-Chemie International GmbH**  
**Produktions-und Vertriebsgesellschaft**  
**Klopstockstraße 19**  
**08525 Plauen**  
**Telefon: 03741/5583-0**  
**Telefax: 03741/5583-27**

1.			Dachflächenvorbereitung		
1.01	m <sup>2</sup>		Dachfläche gründlich reinigen. anfallenden Bauschutt abtransportieren.	_____	_____
1.02	m <sup>2</sup>		Blasen und Falten öffnen, reinigen und mit Plasticoate Plastic-Cement verfüllen.	_____	_____
1.03	m <sup>2</sup>		Entlang der Dachränder sowie rund um große Dachdurch- brüche das Poly-Star Gewebe voll- flächig mit Plasticoate Roof Coating PC Type verkleben Verbrauch 1kg/m <sup>2</sup>	_____	_____
1.04			EVENTUALPOSITION		
1.04.1	m <sup>2</sup>		Punktweises Verkleben von Dachbahnen mit Plasticoate Roof-Coating PC Type. 5 Punkte/m <sup>2</sup> . Verbrauch 0,6 kg/m <sup>2</sup>	_____	_____
1.04.2	m <sup>2</sup>		EVENTUALPOSITION Bitumenbahnen V 60 S4 vollflächig ver- schweißen.( Gasbrenner)	_____	_____
Fortsetzung auf Blatt 2			Übertrag	_____	_____

## ANFRAGE

Leistungsverzeichnis für  
Plasticoate-Bedachungsprodukte  
Plasticoate Roof Coating PC Type  
System: Plasticoate Dachbeschichtung -Puntverklebte Methode-

Für alle reparaturfähigen, bituminöse Dachflächen

## Blatt 2

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____ , _____
1.5		m <sup>2</sup>	Die Bahnen 10 cm breit überlappen. Der Überlappungsbereich wird mit Plasticoate Roof Coating PC Type beschichtet (1 kg/m <sup>2</sup> ) und Die anschließenden Bahnen in den feuchten Belag gut einbetten		
		m <sup>2</sup>	<b>Oder</b> Bitumenbahnen V 60 S 4 10 cm überlappend mit Brenner aufschweißen	_____ ; _____	_____ , _____
1.6		Stk.	EVENTUALPOSITION Jeweils einen Dachlüfter pro 50 m <sup>2</sup> Dachfläche installieren.		
1.7		m <sup>2</sup>	Alle Überlappungen, sowie Anschlüsse zur Verwahrung und Dachdurchbrüche mit Poly-Star verstärken.	_____ , _____	_____ , _____
2.			Plasticoate Roof-Coating – Dachbeschichtung		
2.1		m <sup>2</sup>	Die gesamte Dachfläche mit einer Erstbeschichtung aus Plasticoate Roof-Coating PC Type (1,5 kg/m <sup>2</sup> ) beschichten	_____ , _____	_____ , _____
2.2		m <sup>2</sup>	Eine Lage Polyestergewebe Polystar mit 10 cm Überlappung in die Erstbeschichtung einbetten. Zweitbeschichtung aus einer Lage Plasticoate Roof-Coating PC Type (1,5 km/m <sup>2</sup> ) auftragen.	_____ , _____	_____ , _____
2.3.a		m <sup>2</sup>	Sofort den noch feuchten Dachbelag mit 8-10 kg Schiefersplitt abstreuen.	_____ , _____	_____ , _____
Fortsetzung auf Blatt 3			Übertrag		_____ , _____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis für  
Plasticoate-Bedachungsprodukte  
Plasticoate Roof Coating PC Type  
System: Plasticoate Dachbeschichtung -Puntverklebte Methode-

Für alle reparaturfähigen, bituminöse Dachflächen

Blatt 3

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	----	------------------	-----------------	-----------------

Übertrag: \_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_

**ODER**

2.3.b	m <sup>2</sup>		nach einer Wartezeit von 6 Monaten mit 0,15 kg/m <sup>2</sup> Aluminium Roof Coating beschichten.	_____	_____
-------	----------------	--	---	-------	-------

3. Baustelleneinrichtung

3.01	psch		- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal	_____	_____
------	------	--	---	-------	-------

TITELZUSAMMENSTELLUNG

- 1. Dachflächenvorbereitung
- 2. Plasticoate roof coating – Dachbeschichtung
- 3. Baustelleneinrichtung

Nettosumme		_____
Mehrwertsteuer	_____ %	_____
Gesamtsumme		_____

=====