

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen  
Plastifloor-Kellenbelag 418  
Schichtdicke ca. 4 – 5 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____ , _____
2.			Plastifloor-Beschichtung		
2.01	m <sup>2</sup>		Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß.  Material: Plastifloor 112 Feuchter Untergrund: Plastifloor 118 Materialverbrauch: 0,5 kg/m <sup>2</sup> pro Lage bis zum Porenschluß  Absanden mit 0,6-1,2 mm Quarzsand.	_____ , _____	_____ , _____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02	kg/h		Egalisierungsarbeiten  tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt.  Facharbeiterstunde: Kunstharmörtel 510/1:  Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenbelag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____ , _____	_____ , _____
2.03	m		Ausgearbeitete Arbeitsfugen, Risse kraftschlüssig vergießen.  Fugenmaß:  Material: Plastifloor 510 Verbrauch: kg/m	_____ , _____	_____ , _____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen  
Plastifloor-Kellenbelag 418  
Schichtdicke ca. 4 – 5 mm

Fortsetzung auf Blatt 3

Übertrag

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	----	------------------	-----------------	-----------------

Übertrag:

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

2.03a

m

Ausgearbeitete Bewegungsfugen im  
Baukörper dauerelastisch ausbilden.  
bzw. bei befahrbaren Fugen geeignetes  
Metallfugenprofil einbauen.  
Fugenmaß:

Material. Plastifloor 430  
Verbrauch: kg/m

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

2.04

m<sup>2</sup>

Plastifloor-Kellenbelag aufrakeln  
und handarbeitsglatt mit Glättkelle  
abziehen.

Schichtstärke: 3 -4 mm

Materialverbrauch: 2,0 kg Plastifloor 418

bis zu 6,0 kg Füllstoff Coloritsandmischung 0,7-1,2 mm

Farbe: nach Farbkarte, S 1 – S 12 oder 417

Rutschfestigkeitsklasse: R 10

Herstellerbedingte Farb- und  
Mischungsabweichungen sind möglich,  
sie führen nicht zu Gewährleistungs-  
ansprüchen.

Hersteller: Plasti-Chemie Produktions GmbH  
Falgardring 1  
08541 Neuensalz

-----  
Tel.: 03745/74432-0

Fax: 03745/74432-27

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

2.05

m<sup>2</sup>

Versiegeln der beschichteten Fläche.  
Die Versiegelung muß bis zum  
Porenschluß erfolgen.

Material: Plastifloor 522

Auswahl entsprechend vorgesehener  
Belastung

Materialverbrauch: 0,4 kg/m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

Fortsetzung auf Blatt 4

Übertrag:

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen  
Plastifloor-Kellenbelag 418  
Schichtdicke ca. 4 – 5 mm

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
-------------	--------------	-----------	-------------------------	------------------------	------------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_

3. Baustelleneinrichtung

3.01		psch	- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal	_____ , _____	_____ , _____
------	--	------	---	---------------	---------------

TITELZUSAMMENSTELLUNG

1. Bodenvorbereitung

2. Plastifloor-Beschichtung

3. Baustelleneinrichtung

Nettosumme

Mehrwertsteuer

\_\_\_\_\_ %

Gesamtsumme

\_\_\_\_\_  
-----  
\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_  
-----  
\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_